



Urząd Gminy w Jedlińsku

Jedlińsk, dnia 19.02.2020r.

Znak sprawy: ZP.271. 2 .2020

WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie : „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku”.

W związku z pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1.

Pytanie 1.

Proszę o załączenie tabeli robót ziemnych oraz tabeli frezowania, na którą powołuje się przedmiar oraz dokumentacja projektowa.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stornie Zamawiającego tabelę robót ziemnych oraz tabelę frezowania

Pytanie nr 2.

Pytanie 2.

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wbudowywane kruszywa powinny spełniać wymagania określone w WT-4 2010. Zgodnie z tym zapisem wskaźnik piaskowy dla warstwy ulepszanego podłoża nie powinien być mniejszy niż 35, natomiast dla podbudowy zasadniczej nie mniejszy niż 45. Kruszywo o takich parametrach jest trudno dostępne co wpływa na znaczący wzrost ceny. Prosimy o dopuszczenie kruszywa o wskaźniku piaskowym SE 30 lub 35.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kruszywo o wskaźniku piaskowym SE 30 lub 35

Odpowiedź:

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Wójta Gminy
A. Pawluczyk
mgr inż. Andrzej Pawluczyk
Sekretarz Gminy

obliczFrez.txt

TABELA FREZOWANIA

PIKIETAŻ	POLE POWIERZCHNI FREZOWANIA [m ²]	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ FREZOWANIA [m ³]	BILANS [m ³]
0,00	0,00			0,00
2,50	0,77	2,50	0,96	0,96
10,00	0,05	7,50	3,07	4,03
36,00	0,05	26,00	1,30	5,33
61,00	0,05	25,00	1,22	6,55
85,00	0,25	24,00	3,62	10,18
111,00	0,09	26,00	4,42	14,60
136,00	0,12	25,00	2,64	17,24
161,00	0,05	25,00	2,18	19,42
186,00	0,05	25,00	1,23	20,65
211,00	0,06	25,00	1,36	22,01
236,00	0,05	25,00	1,36	23,37
261,00	0,10	25,00	1,83	25,20
286,00	0,05	25,00	1,85	27,05
310,00	0,05	24,00	1,20	28,25
336,00	0,05	26,00	1,30	29,55
361,00	0,05	25,00	1,25	29,55
386,00	0,05	25,00	1,24	30,80
410,00	0,05	24,00	1,16	32,04
436,00	0,05	24,00	1,16	33,19
460,00	0,06	26,00	1,22	34,42
466,00	0,00	24,00	1,30	35,72
466,00	0,00	6,00	0,19	35,90
SUMA : FREZOWANIA [m ³] =				35,90

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP BILANS	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	0,00	0,00					
2,50 0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00 0,35	0,13	0,22	7,50	0,49	0,83	0,49	0,35
36,00 5,50	0,05	0,35	26,00	2,30	7,46	2,30	5,16
61,00 11,98	0,02	0,23	25,00	0,82	7,29	0,82	6,47
85,00 16,55	0,08	0,25	24,00	1,21	5,78	1,21	4,57
111,00 20,14	0,10	0,21	26,00	2,42	6,01	2,42	3,59
136,00 22,87	0,10	0,21	25,00	2,60	5,33	2,60	2,73
161,00 27,42	0,07	0,33	25,00	2,23	6,78	2,23	4,55
186,00 32,89	0,08	0,26	25,00	1,93	7,40	1,93	5,47
211,00 37,79	0,08	0,28	25,00	1,96	6,87	1,96	4,90
236,00 43,53	0,07	0,32	25,00	1,78	7,52	1,78	5,74
261,00 49,83	0,09	0,34	25,00	1,92	8,22	1,92	6,29
286,00 55,09	0,10	0,27	25,00	2,31	7,57	2,31	5,26
310,00 59,12	0,07	0,24	24,00	1,98	6,02	1,98	4,04
336,00 62,77	0,09	0,20	26,00	2,07	5,72	2,07	3,64
361,00 66,22	0,11	0,27	25,00	2,48	5,93	2,48	3,45
386,00 70,26	0,09	0,25	25,00	2,51	6,55	2,51	4,04
410,00	0,07	0,34	24,00	1,99	7,08	1,99	5,09

			obliczRobot.txt				
75,35							
436,00	0,08	0,27	26,00	1,95	7,88	1,95	5,94
81,28							
460,00	0,13	0,28	24,00	2,54	6,55	2,54	4,01
85,29							
466,00	0,00	0,00	6,00	0,40	0,83	0,40	0,43
85,72							

RAZEM				37,91	123,63	37,91	
Nadmiar WYKOP 85,72m3							

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP