

Ogłoszenie nr 560139408-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

**Jedlińsk: Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 213165-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510064060-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jedlińsk, Krajowy numer identyfikacyjny 67022376400000, ul. ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 213 087, e-mail jedlinsk@jedlinsk.pl, faks 483 213 021.

Adres strony internetowej (url): www.jedlinsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.05.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „ BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIETLENIEM ” polegającego na: -wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową polegających na budowie dróg i oświetlenia - uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych o ile takie będą wymagane do realizacji zadania -zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie W ramach realizacji zadania jest wykonanie: inwestycji drogowej tj. jest budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem na działkach nr ewid. 33/6 i 35/4, stanowiące własność gminy Jedlińsk, o uregulowanym stanie prawnym (posiadające księgę wieczystą). Zakres robót drogowych obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdni, który posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej, lewostronne pobocze oraz zjazdy na posesję wykonane z kostki betonowej. Wraz z budową nowej nawierzchni zostanie wykonane oświetlenie uliczne. Długość odcinka nowej nawierzchni jezdni wynosi 181,92m. Ulica jest drogą bez przejazdu tzw. „ślepą uliczką”, dlatego będzie wykorzystywało się istniejący plac do zawracania. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo – jezdni: a) warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej dla KR2 gr. 8cm b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm. c) górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm d) ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2 C 1,5/2,0 gr. 15cm e) podłoże o grupie nośności G1. Pobocze dla tej drogi oraz zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej tak jak nawierzchnia jezdni ciągu pieszo – jezdni. Odwodnienie. Dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem, woda opadowa z jezdni i pobocza zostanie odprowadzona powierzchniowo do projektowanego ścieku i dalej do istniejącego cieku w drodze gminnej. Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego na budowie ulicy Lipowej w Jedlińsku. Projektuje się montaż 6 słupów stalowych ocynkowanych ogniowo o minimalnej grubości ścianki 4mm o wysokości 6m, o przekroju okrągłym montowane na fundamencie betonowym. W przedmiotowych słupach, zostaną zamontowane złącza IZK oraz topikowe zabezpieczenia 6A. Na słupach zostaną zamontowane wysięgniki rurowe o wymiarach 1,0x1,0x0° wraz z nowymi oprawami LED o parametrach podanych w dokumentacji projektowej branży elektrycznej. Kable oświetleniowe zostaną ułożone bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Razem z kablami zostanie ułożona bednarka FeZn 25x4 i podłączona masa każdego słupa. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable zostaną osłonięte rurami DVK 75 o długości po 0,5m z każdej strony skrzyżowania. Zostanie również zdemontowany istniejący słup linii napowietrznej nr 3 i zamontowany w nowej lokalizacji. Zostanie przestawiony o 70cm. Ponadto w trakcie prowadzonych prac istniejące przyłącze napowietrzne zostanie wymienione na nowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem. 2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: I. Roboty przygotowawcze: -Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza II. Roboty ziemne : -Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora - Wykonanie nasypów z dowiezonego piasku drogowego. III. Podbudowa - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: jezdni, pobocze i zjazdy. - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 5cm pod konstrukcję nawierzchni - Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z CBGM 0/11,2mm kl. C 1,5/2,0 gr. 15cm - Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod konstrukcję nawierzchni. IV. Nawierzchnia - Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm pod konstrukcję jezdni, pobocza i zjazdów na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm. V. Roboty wykończeniowe - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasowy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe. - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji sanitarnej wraz z założeniem pierścieni odciążających. -Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji telefonicznej. - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasowy gazowe. - Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi \varnothing 160 np. typu Arot. VI. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Wykonanie oznakowania pionowego. VII. Oświetlenie uliczne. - Wykonanie kablowej linii nn oświetlenia drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie , Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót

II.4) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233220-7,

45232100-3,

45233290-8,

45316100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 25.03.2019 do 28.06.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

27/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

na podstawie protokołu konieczności z dnia 10.06.2019r w sprawie robót zaniechanych i dodatkowych oraz na podstawie &12 ust. 4 pkt. 1ppkt. a umowy z dnia 25.03.2019 i rozdziału 16 SIWZ pkt 16.3 zmiana się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

konieczność zaniechania niektórych robót ujętych w przedmiocie zamówienia i wykonania innych nieujętych w zamówieniu a koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

wartość robót zaniechanych netto 11120,00 PLN wartość robót koniecznych do wykonania netto 33861,46 PLN Wynagrodzenie wykonawcy po zmianie netto 175426,49 PLN

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: