



Zamawiający : **GMINA JEDLIŃSK**
ul. Warecka 19; 26 – 660 Jedlińsk

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**

Zamierzenie budowlane : **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W JEDLANCE – SKRZYŻOWANIE
JEDLIŃSK – DPS
ETAP II**

Nazwa opracowania: **Przedmiar Robót**

Branża: **Drogowa** Numer egzemplarza: **1**

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*
45111200-0 *Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne*
45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. JEDLANKA
II ETAP

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- roboty pomiarowe przy przebudowie drogi (720-288)/1000	km	0,43
—	—	D.01.02.01.	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—
2	—	—	- ścinanie drzew o średnicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 3	szt	3
3	—	—	- ścinanie drzew o średnicy 16-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 17	szt	17
4	—	—	- ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 5	szt	5
5	—	—	- ścinanie drzew o średnicy 46-50cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 1	szt	1
—	—	D.01.02.02	<u>Zdjęcie warstwy humusu</u>	—	—
6	—	—	- zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej z odwozem poza teren budowy. (443,0-70,9)*1,05	m3	391
7	—	—	- zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej ze zmagazynowaniem w obrębie budowy. 70,9*1,05	m3	74
—	45111200-0	—	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—
8	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia ścieżki pieszo-rowerowej z przewozem gruntu w obrębie budowy. 5,0*1,05	m3	5
9	—	—	- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z wykopu. 5,0*1,05	m3	5
10	—	—	- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu. Uzupełnienie korony drogi (276,0-5,0)*1,05	m3	285
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
11	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 321,0	m2	321
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
12	—	—	- warstwa podbudowy gr. 15cm (zjazdy indywidualne) 321,0	m2	321
—	—	D.04.05.01.	<u>Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym</u>	—	—
13	—	—	- podbudowa pod ścieżkę pieszo-rowerową z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 10cm 390,0+768,0	m2	1 158

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. JEDLANKA
II ETAP

—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	—	—
14			- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej grafitowej gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm 34+38+38+36+35+43+33+32+32	m2	321
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—
15			Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, linie przerywane (P-2a) 55,92	m2	55,9
16			Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, strzałki i inne symbole (P-23) 1,32	m2	1,3
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
17			- ustawienie słupków do znaków 7	szt.	7
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-24 z grupy małych, folia odbłaskowa I typu 3	szt.	3
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu C z grupy mini, folia odbłaskowa I typu 1+2+1	szt.	4
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
—	—	D.08.02.02.	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	—	—
20			- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (część przeznaczona dla pieszych) z kostki brukowej betonowej, beżfazowej, czerwonej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm 82+85+26+7+31+17+8+42+24+24+44	m2	390
21			- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (część przeznaczona dla rowerzystów) z kostki brukowej betonowej, beżfazowej, szarej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm 160+170+52+12+61+34+83+16+48+48+84	m2	768
—	—	D.08.03.01	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—
22			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 195+79+92+30+278+10+38+25+60+28+28+41	m	904
—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—
—	—	D.09.01.01.	<u>Zieleńce</u>	—	—
23			- wykonanie trawników (pomiędzy poboczem a ścieżką pieszo-rowerową) z wykorzystaniem ziemi urodzajnej zgromadzonej na budowie 159+191+58+13+83+47+21+68+18+18+33	m2	709
24			- przesadzenie sadzonek drzew w nową lokalizację 7	szt.	7
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—
25			- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 12	szt	12
26			- regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt	2