

PRZEDMIAR ROBÓT

**dla przebudowy drogi gminnej w Wielogórze ulica RADOSNA gm. Jedlińsk
odcinek od istniejącego asfaltu w drodze gminnej do dz. Nr 318/4**

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	jednostka	ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,42
	D.01.02.01	Wycinka drzew		
2		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Ø 36-50 cm	szt.	20
3		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Ø 136-145 cm	szt.	1
4		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia	m ²	177,00
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-V		
5		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat II-IV z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy	m ³	1 216,30
	D.02.03.01	Nasypy z gruntów kat. I-IV		
6		Wykonanie nasypów (z gruntu dowiezionego) mechanicznie w gruncie kat II-IV z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy	m ³	68,53
	D.04.00.00	ZJAZDY		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
7		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	400,00
	D.04.01.01	Warstwy odsączające, mrozochronne		
8		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 20 cm (pod konstrukcję nawierzchni jezdni)	m ²	400,00
	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszyw stabilizowanych mechanicznie		
9		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	400,00
10		Przepusty z rur Ø 400 pod zjazdami	m	120,00
11		Ława żwirowa pod rurami na zjazdach o grubości 20 cm	m ²	120,00
12		Ścianki czołowe przepustu przy zjazdach	szt.	24,00
13		Powierzchniowe umocnienie skarp rowu	m ²	824,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
14		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	2 503,00
	D.04.02.01	Warstwy odsączające, mrozochronne		
15		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 20 cm (pod konstrukcję nawierzchni jezdni)	m ²	2 503,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie		
16		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2 250,00
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
17		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	2 250,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05A	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
18		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy 7 cm	m ²	2 186,00
19		Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie bitumem w ilości 01-03 kg/m ²	m ²	2 250,00
20		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2 100,00
	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
21		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm	m ²	5,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.01.10	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
22		Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	618,00
23		Humusowanie z podczyszczeniem rowu	m ²	618,00

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	jednostka	ilość
24		Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi Ø 160 np. typu Arot	m	40,00
25		Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej	m	50,00
26		Uzupełnienie skrzynek wodociągowych i wymiana uszkodzonych na nowe	szt.	3,00
27		Regulacja wysokościowa do nowej nawierzchni zasuw wodociągowych	szt.	3,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
	D.07.02.01	Oznakowanie Pionowe		
28		Ustawienie słupków z rur stalowych ø70 dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	7,00
29		Znaki małe - folia typ I	szt.	3,00
30		Tablice prowadzące U-3c 1800 mm	szt.	1,00
31		Tablice prowadzące U-3d 1800 mm	szt.	1,00
32		Słupki blokujące U-12c typ folia I	szt	3,00