



Jedlińsk, dnia 27.07.2022r.

Odpowiedz na zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jedlińsk zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówień na budowę sieci wodociągowych w gminie Jedlińsk.

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części:

część 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra, ul. Piaskowa, gmina Jedlińsk

część 2 - Sieć wodociągowa z przyłączami wody w obrębie działek nr. ew 134/3, 134/4, 134/5, 134/6 w miejscowości Jedlanka gmina Jedlińsk, obręb 0010 Jedlanka

część 3 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlińsk, ul. Energetyków, gmina Jedlińsk

część 4 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisów, gmina Jedlińsk

część 5 - Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 28 w miejscowości Narty, gmina Jedlińsk

część 6 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra, ul. Północna, gmina Jedlińsk

W odpowiedzi na Państwa pytania do treści Zapytania ofertowego działając w imieniu Zamawiającego wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Pozycje zamieszczone w przedmiarach dotyczące wykonania przyłączy mają być nie zamieszczone w kosztorysach ofertowych, czy pozostawione i w ilościach wstawiona wielkość 0,00?

Odpowiedź:

Pozycje zamieszczone w przedmiarach dotyczące wykonania przyłączy mają być pozostawione i w ilościach wstawiona wielkość 0,00 .

Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne wskazanie które z zamieszczonych poniżej pozycji z przedmiaru dotyczącego części 2 –Sieć wodociągowa z przyłączami wody w obrębie działek nr. ew 134/3, 134/4, 134/5, 134/6 w miejscowości Jedlanka gmina Jedlińsk, obręb 0010 Jedlanka dotyczą sieci, a które przyłączy :

Pozycja 25

d.1.2.3

KNR-W 2-18

0802-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) z zaworem na istniejących rurociągach o śr. 110 mm szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

Pozycja 33

d.2.1

KNR 2-01

0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km

21/1000 km 0,02

RAZEM 0,02

Pozycja 34

d.2.1

KNR 2-01

0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

0,9*21,3*1,80*0,8 m3 27,60

RAZEM 27,60

Pozycja 35

d.2.1

KNR 2-01

0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

0,1*21,3*1,80*0,8 m3 3,07

RAZEM 3,07

Pozycja 36

d.2.1

KNR 2-01

0211-04

0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.

5 km

m3

27,60+3,07 m3 30,67

RAZEM 30,67

Pozycja 43

d.2.1

KNNR 1

0214-03

Zasypanie piaskiem wykopów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym
zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm)

- kat. gr. I-II

m3

30,67-2,56-5,79 m3 22,32

RAZEM 22,32

Pozycja 44

d.2.2

KNR 2-28

0314-02 z.

sz.3.8.

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40
mm - długość do 15 m

m

21,3 m 21,30

RAZEM 21,30

Pozycja 45

d.2.2

KNR 2-19

0216-01

analogia

Wejście przyłącza śr. 40 mm do budynku - obsadzenie tulei z
rur stalowych o śr. 80 mm L=1 m

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

Pozycja 46

d.2.2

KNR-W 2-18

0513-01

analogia

Studnie wodomierzowe DANWELL+ osprzęt proponowany
przez producenta studni

stud.

3 stud. 3,00

RAZEM 3,00

Pozycja 47

d.2.2

KNR-W 2-15

0123-05

Montaż osprzętu (jak w poz. 46) w budynku kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

Pozycja 48

d.2.2

KNR 2-28

0316-01

analogia

Próba szczelności przyłączy wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. zewn. 40 mm + płukanie + dezynfekcja
prób.

4 prób. 4,00

RAZEM 4,00

Pozycja 37

d.2.1

KNR 2-01

0322-02

kalk. własna

Umocnienie wykopów - obudowy systemowe przesuwne m2

21,3*1,80*2 m2 76,68

RAZEM 76,68

Pozycja 38

d.2.1

KNR 2-25

0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
(wsp. do M=0,2)

m

44 m 44,00

RAZEM 44,00

Pozycja 39

d.2.1

KNR-W 2-18

0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15

cm

m3

21,3*0,15*0,8 m3 2,56

RAZEM 2,56

Pozycja 40

d.2.1

KNR-W 2-18

0511-04

analogia

Obsypka i nadsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad
rurociąg

m3

21,3*(0,3+0,04)*0,8 m3 5,79

RAZEM 5,79

Pozycja 41

d.2.1

KNR 2-25

0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie

m

44 m 44,00

RAZEM 44,00

Pozycja 42

d.2.1

KNR 2-19

0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

22 m 22,00

RAZEM 22,00

Odpowiedź:

**Pozycje wymienione w zapytaniu nr 2 - nie uwzględniać w kosztorysie ofertowym.
Dział pod nazwą przyłącza wodociągowe - nie uwzględniać w kosztorysie ofertowym.**

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Z up. Wójta Gminy

Andrzej Pawluczuk
mgr inż. Andrzej Pawluczuk
Sekretarz Gminy

INSPEKTOR
ds. Inwestycji

Teresa Siejek-Dantelewicz
Teresa Siejek-Dantelewicz